

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ รายการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีต และที่จอดรถผู้ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพะเนียด จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพะเนียด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๖๒,๔๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีต และที่จอดรถผู้ใช้บริการ รพ.สต.วังพะเนียด และงานไฟฟ้า
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๖๒,๔๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร. ๔
 - ๖.๒ แบบ ปร. ๕
 - ๖.๓ แบบ ปร. ๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายไพรินทร์ แก้วทองมา ตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต.วังพะเนียด ประธานกรรมการ
 ๒. นางจิราภรณ์ ทองเกลี้ยง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ
 ๓. นางสาวปัญจมาศ ตารมย์ ตำแหน่งวิศวกรโยธา (โรงพยาบาลสตูล) กรรมการ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีต และที่จอดรถผู้ให้บริการ รพ.สต.วังพะเนียด

สถานที่ปรับปรุง รพ.สต.วังพะเนียด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ - รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ รพ.สต.วังพะเนียด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นคอนกรีต และที่จอดรถผู้ให้บริการ ฯ	264,660.54	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	264,660.54	
สรุป	ขอคิดเพียง	262,400.00	
	ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสตูลที่ 2762/2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564

1. (ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รพ.สต.วังพะเนียด ประธานกรรมการ
(นายไพรินทร์ แก้วทองมา)

2. (ลงชื่อ).....ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ
(นางจิราภรณ์ ทองเกลี้ยง)

3. (ลงชื่อ).....ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (โรงพยาบาลสตูล) กรรมการ
(นางสาวปัญจมาศ ตารมย์)

สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (โรงพยาบาลสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล)

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีต และที่จอดรถผู้ให้บริการ รพ.สต.วังพะเนียด

เจ้าของอาคาร รพ.สต.วังพะเนียด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.วังพะเนียด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 : จำนวน 2 แผ่น

ประมาณเมื่อวันที่ : 5 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานปรับปรุงซ่อมแซม พื้นคอนกรีต และที่จอดรถผู้ให้บริการฯ เงื่อนไข เงินล่วงหน้า 0.00 % เงินประกันหักผลงาน 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ดอกเบี้ยเงินฝาก 0.00 %	202,494.68	1.3070	264,660.54	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			264,660.54	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสตูลที่ 2762/2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564

- (ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รพ.สต.วังพะเนียด
(นายไพรินทร์ แก้วทองมา) ประธานกรรมการ
- (ลงชื่อ).....ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(นางจิราภรณ์ ทองเกลี้ยง) กรรมการ
- (ลงชื่อ).....ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (โรงพยาบาลสตูล)
(นางสาวปัญจมาศ ตารมย์) กรรมการ

รายการประมาณราคา : ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีต และที่จอดรถผู้ให้บริการ รพ.สต.วังพะเยียด

สถานที่ก่อสร้าง : รพ.สต.วังพะเยียด อำเภอเมือง จังหวัดสุล

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าของอาคาร : รพ.สต.วังพะเยียด อำเภอเมือง จังหวัดสุล

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	งานปรับปรุงที่จอดรถผู้ให้บริการ									
	- เหล็ก □ 1½"x3" หน้า 2.3 มิล	21.00	ท่อน	900.00	18,900.00		-	18,900.00		
	- เหล็ก □ 4"x4" หน้า 3.2 มิล	9.50	ท่อน	2,229.00	21,175.50		-	21,175.50		
	- เหล็ก □ 4"x2" หน้า 3.2 มิล	2.50	ท่อน	1,569.00	3,922.50		-	3,922.50		
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,127.85	กก.		-	10.00	11,278.50	11,278.50		
	- งานแผ่น Metal Sheet หน้า 0.40 mm.	108.00	ตร.ม.	270.00	29,160.00	70.00	7,560.00	36,720.00		
	- งานท่อ PVC 3"	3.00	ท่อน	678.50	2,035.50	75.00	225.00	2,260.50		
	- งานตีน้ำมัน	55.65	ตร.ม.	53.36	2,969.58	38.00	2,114.70	5,084.28		
	- ติดตั้งรางน้ำฝน 1 นิ้ว	18.00	เมตร	400.00	7,200.00	50.00	900.00	8,100.00		
	- แผ่น Plate 0.15x0.15x6 มิล	8.00	แผ่น	81.00	648.00		-	648.00		
	- J-Bolt 12 มิลx0.03ม.	32.00	ตัว	70.00	2,240.00		-	2,240.00		
	- งานชุดดิน - ถมดิน	2.08	ลบ.ม.		-	148.00	307.84	307.84		
	- ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.	681.93	54.55	91.00	7.28	61.83		
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.08	ลบ.ม.	1,934.58	154.77	398.00	31.84	186.61		
	- คอนกรีต 240 KSC	1.60	ลบ.ม.	2,028.04	3,244.86	391.00	625.60	3,870.46		
	- เหล็ก RB 6 มิล	0.01	ตัน	31,946.48	212.76	4,100.00	27.31	240.07		
	- เหล็ก RB 12 มิล	0.04884	ตัน	29,789.72	1,454.93	3,300.00	161.17	1,616.10		
	- ลวดผูกเหล็ก	1.665	กก.	52.03	86.63		-	86.63		

[Signature]

[Signature]

รายการประมาณราคา : ปรับปรุงซ่อมแซมหม้อพ่นคอนกรีต และที่จอดรถผู้ให้บริการ รพ.สต.วังพระเนียด
สถานที่ก่อสร้าง : รพ.สต.วังพระเนียด อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าของอาคาร : รพ.สต.วังพระเนียด อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
คำนวณราคา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งาน ไม้แบบ (ลิต 80%)	13.736	ตร.ม.	280.00	3,846.08		-	3,846.08	
	- งาน เสร้ายัด ไม้แบบ (ลิต 50%)	8.585	ตร.ม.	260.00	2,232.10			2,232.10	
	- ค่าแรงงาน ไม้แบบ	17.17	ตร.ม.		-	133.00	2,283.61	2,283.61	
	- ตะปู	4.2925	กก.	48.13	206.60		-	206.60	
2	งานเทพื้นคอนกรีต								
	- คอนกรีต 240 KSC	23.70	ลบ.ม.	2,028.04	48,064.55	391.00	9,266.70	57,331.25	
	- ตะแกรงเหล็ก ไร้นซ สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	157.00	ตร.ม.	29.91	4,695.87	5.00	785.00	5,480.87	
	- ทราดยาบ	7.90	ลบ.ม.	681.93	5,387.25	99.00	782.10	6,169.35	
3	งานไฟฟ้า								
	- งานตู้คอนซูมอร์ 4 ช่อง 50A	1.00	ตู้	1,998.00	1,998.00	-	-	1,998.00	
	- งานสายไฟ	30.00	ม.	8.50	255.00		-	255.00	
	- งานชุดราง LED T8 L600	3.00	ชุด	249.00	747.00		-	747.00	
	- งานสวิตช์ไฟ	3.00	ชุด	49.00	147.00		-	147.00	
	- งานเต้ารับคู่	1.00	ชุด	99.00	99.00		-	99.00	
	- ค่าแรงติดตั้งงานระบบ ไฟฟ้า	1.00	เหมา		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมยอดงานทั้งหมด							202,494.68	

[Signature]

Approved.